CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	**99814**	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025**	**M2**		**1,75**	**1,86**
SINAPI	99834	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,022452	0,24	0,24
SINAPI	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,011713	4,08	4,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068329	25,09	26,73
COMPOSIÇÃO	**001**	**RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA (CAL, LÁTEX, ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, ESMALTE, ÓLEO)**	**M2**		**5,01**	**5,34**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,09	26,73
COMPOSIÇÃO	**002**	**LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ARGAMASSA DE FORMA MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**M2**		**2,45**	**2,61**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**003**	**FUNDO SELADOR/PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.**	**M2**		**2,88**	**3,07**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**004**	**FUNDO SELADOR/PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.**	**M2**		**4,01**	**4,27**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0309	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0927	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**005**	**CORREÇÃO SUPERFICIAL LOCALIZADA DE PAREDES E TETOS COM MASSA PARA REPAROS, PARA PREENCHIMENTO DE PEQUENAS FISSURAS, FUROS E IMPERFEIÇÕES NÃO ESTRUTURAIS**	**M2**		**9,50**	**10,13**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**006**	**APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS. DUAS DEMÃOS.**	**M2**		**10,35**	**11,02**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**007**	**APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS.**	**M2**		**14,26**	**15,19**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	35,01	37,30
SINAPI	**102193**	**LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021**	**M2**		**1,89**	**2,01**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**008**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR OU FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, UMA DEMÃO.**	**M2**		**2,88**	**3,07**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**009**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.**	**M2**		**13,32**	**14,19**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	35,01	37,30
SINAPI	**100717**	**LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020**	**M2**		**10,45**	**11,13**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	35,01	37,30
COMPOSIÇÃO	**010**	**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO ANTICORROSIVO, TIPO ZARCÃO, E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA, COM 01 DEMÃO DE FUNDO E 02 DEMÃOS DE ACABAMENTO**	**M2**		**25,02**	**26,66**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,09	26,73

19 de junho de 2026.
Data

Responsável Técnico: Luiz Gustavo Redante
CREA/CAU: CREA/SC 175099-8