

Agente Promotor:

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

Obra:

ESCADA DE ACESSO A CANCHA DE BOCHA

Área:

48,03 m²

Local:

RUA CRISTIANO M. BORTOLI, CENTRO, ABDON BATISTA/SC

Data:

maio-21

**ORÇAMENTO**

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>							
.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES.	M2	48,03	5,18	27,00%	6,58	315,97	99059
.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m)	M2	2,00	200,00	27,00%	254,00	508,00	74209/1
<b>Sub total do Item</b>							<b>823,97</b>	
<b>2</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>							
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	15,00	113,38	27,00%	143,99	2.159,89	96522
.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	7,00	23,98	27,00%	30,45	213,18	93382
<b>Sub total do Item</b>							<b>2.373,07</b>	
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>							
.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	48,03	32,81	27,00%	41,67	2.001,35	96619
.2	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 3 LANCES, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ARMADURA DE Ø10mm E ESPESSURA DE 12CM	M3	2,15	4.672,11	27,00%	5.933,58	12.757,20	102078
<b>Sub total do Item</b>							<b>14.758,54</b>	
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							
.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	10,00	32,39	27,00%	41,14	411,35	74106/1
<b>Sub total do Item</b>							<b>411,35</b>	
<b>5</b>	<b>CONTENÇÕES</b>							

.1	MURO DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA, 12 UND/M²	M2	12,38	203,52	27,00%	258,47	3.199,86	42868 - DEINFRA
.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),	M	9,00	35,44	27,00%	45,01	405,08	94275
.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA	M2	6,67	67,18	27,00%	85,32	569,08	91815
<b>Sub total do Item</b>							<b>4.174,02</b>	
<b>6 REVESTIMENTOS</b>								
.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM TETO	M2	13,34	4,96	27,00%	6,30	84,03	87882
.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO	M2	13,34	31,99	27,00%	40,63	541,97	87531
.3	REBOCO EM ARGAMASSA FINA TRAÇO 1:3 (CAL/AREIA FINA + 10% CIMENTO)	M2	13,34	9,96	27,00%	12,65	168,74	43890 - DEINFRA
.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	13,34	8,99	27,00%	11,42	152,31	88493
.5	REVESTIMENTO CERÂMICO NA ESCADA, COM PISO ANTIDERRAPANTE PEI-5 COM ARGAMASSA 1:4	M2	35,00	69,50	27,00%	88,27	3.089,28	42812 - DEINFRA
<b>Sub total do Item</b>							<b>4.036,32</b>	
<b>7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
.1	CORRIMÃO DUPLO ALUMÍNIO PARA ESCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,50	76,06	27,00%	96,60	1.883,63	99855
.2	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	19,50	292,83	27,00%	371,89	7.251,93	99839
.3	LIMPEZA DE OBRA	M2	48,03	1,17	27,00%	1,49	71,37	42846 - DEINFRA
<b>Sub total do Item</b>							<b>9.206,93</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>35.784,21</b>	
<b>Sinapi</b>								
Data:							abr/21	
Local:							Florianópolis	
%:							27,00%	