



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 035296/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DO MIRANTE SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO / UF ABDON BATISTA/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 22,93%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DO MIRANTE SANTO ANTONIO									280.003,83	
1.			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE 1ª ETAPA					-	280.003,83	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.845,33	
1.1.1.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.392,95	BDI 1	1.769,05	1.769,05	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00x2,50M	M2	10,00	296,27	BDI 1	376,26	3.762,60	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	414,28	BDI 1	526,14	6.313,68	RA
1.2.			BASE PAVIMENTAÇÃO CBUQ					-	50.346,15	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	490,89	1,21	BDI 1	1,54	755,97	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	98,18	94,16	BDI 1	119,58	11.740,36	RA
1.2.3.	SINAPI	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	98,18	4,12	BDI 1	5,23	513,48	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	27,44	687,15	BDI 1	872,68	23.946,34	RA
1.2.5.	SICRO	1A 00 002 04	CARGA E TRANSPORTE CBUQ EM CAMINHÃO BASCULANTE (JOAÇABA - ABDON BATISTA - 110KM)	T*KM	7.546,00	1,02	BDI 1	1,30	9.809,80	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00	31,32	BDI 1	39,78	3.580,20	RA
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	166.013,89	
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	62,00	104,68	BDI 1	132,94	8.242,28	RA
1.3.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	1.316,20	23,08	BDI 1	29,31	38.577,82	RA
1.3.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.407,80	10,96	BDI 1	13,92	19.596,58	RA
1.3.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,80	9,29	BDI 1	11,80	4.505,24	RA
1.3.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	778,80	8,46	BDI 1	10,74	8.364,31	RA
1.3.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.829,20	6,80	BDI 1	8,64	15.804,29	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 035296/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DO MIRANTE SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO / UF ABDON BATISTA/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 22,93%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DO MIRANTE SANTO ANTONIO									280.003,83	
1.3.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	561,70	5,91	BDI 1	7,51	4.218,37	RA
1.3.8.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.489,60	5,33	BDI 1	6,77	16.854,59	RA
1.3.9.	SINAPI-I	39849	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - PARA SAPATAS	M3	36,00	289,63	BDI 1	367,83	13.241,88	RA
1.3.10.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - PARA PILARES, VIGAS E LAJES	M3	90,10	319,93	BDI 1	406,31	36.608,53	RA
1.4.			DECK E CIRCULAÇÕES DE MADEIRA PLÁSTICA					-	51.798,46	
1.4.1.	Cotação	001	PISO EM MADEIRA PLASTICA 136x30MM INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	150,84	279,35	BDI 2	343,40	51.798,46	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABDON BATISTA/SC

Local

segunda-feira, 5 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA

CREA/CAU: 151.177-0

ART/RRT: 6515506-5