

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
--	--------------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							Deck	Conclusão dos Decks
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO							1	2
1. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE - CONCLUSÃO							109.980,23	103.229,27
1.1. DECK E CIRCULAÇÕES DE MADEIRA PLÁSTICA								
1.1.1.	PISO EM MADEIRA PLÁSTICA 136x30MM INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	573,31		2.Pis	Piso em Madeira Plástica	285,23	288,08
1.1.2.	GUARDA CORPO EM MADEIRA PLÁSTICA COM CORRIMÃO, DIMENSÕES 1,00x1,72m, ALTURA FINAL APÓS CHUMBAMENTO DA BASE= 1,20M	M	76,00		1.Adr	Administração Local	50,00	26,00
1.1.3.	BANCO E ESPREGUIÇADEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA	-	27,40		3.Ace	Acessórios em Madeira Plástica	17,40	10,00
1.1.4.	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,30		3.Ace	Acessórios em Madeira Plástica	1,30	
1.1.5.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,40		3.Ace	Acessórios em Madeira Plástica	2,40	
1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.2.1.	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.2.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.3.	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.4.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	55,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	56,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.6.	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.8.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.9.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.11.	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 1"	M	450,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.550,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.13.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.14.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	10,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.15.	BALIZADOR ALUMINIO PRETO ALTURA 50CM, INCLUINDO 1 LAMPADA DE LED 9W	UNID	90,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.2.16.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	88,00		4.Inst	Inst. Elétricas		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
--	--------------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							Deck	Conclusão dos Decks
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							109.980,23	103.229,27
1.2.17.	PROJETO BASCULANTE FACHO ASSIMETRICO CORPO EM ALUMINIO INJETADO/GALVANIZADO COM DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E INGNITOR, REFLETOR: ASSIMETRICO, EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA E ANODIZADO, VEDAÇÕES EM SILICONE. DIFUSOR COM VIDRO FRONTAL DE 4MM. ALÇA DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM ALUMINIO E SOQUETES CERAMICOS. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER. UTILIZAR 1 LAMPADA LED 200W - 220V	UNID	2,00		4.Inst	Inst. Elétricas		
1.3.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		-					
1.3.1.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	16,00		5.Dre	Drenagem		
1.3.2.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	44,00		5.Dre	Drenagem		
1.3.3.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00		5.Dre	Drenagem		
1.3.4.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00		5.Dre	Drenagem		
1.4.	URBANIZAÇÃO		-					
1.4.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	300,00		6.Urb	Urbanização		
1.4.2.	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	300,00		6.Urb	Urbanização		
1.4.3.	ARVORES E ARBUSTOS NATIVOS	UNID	40,00		6.Urb	Urbanização		
1.4.4.	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, QUADRADA, DIMENSÕES 0,49x0,49x0,85m	UNID	8,00		6.Urb	Urbanização		
1.5.	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, BORDA GRANITO ITAUNAS - 54x100cm		-					
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,54		6.Urb	Urbanização		
1.5.2.	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,54		6.Urb	Urbanização		
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	1,54		6.Urb	Urbanização		
1.5.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	3,08		6.Urb	Urbanização		
1.6.	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, BORDA GRANITO ITAUNAS - 80x90cm		-					
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,75		6.Urb	Urbanização		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							Deck	Conclusão dos Decks
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO							1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							109.980,23	103.229,27
1.6.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,75		6.Urb	Urbanização		
1.6.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	5,75		6.Urb	Urbanização		
1.6.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,75		6.Urb	Urbanização		
1.7.	EXECUÇÃO DE FOGO DE CHÃO EM ALVENARIA REBOCADA, REVESTIMENTO INTERNO PLACAS REFRTARIA 229x14x25mm, BORDA EM GRANITO ITAUNAS - 74x74cm		-					
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,48		6.Urb	Urbanização		
1.7.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,48		6.Urb	Urbanização		
1.7.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	1,48		6.Urb	Urbanização		
1.7.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,96		6.Urb	Urbanização		
1.8.	PINTURA		-					
1.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,56		7.Rev	Revestimento		
1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,56		7.Rev	Revestimento		
1.8.3.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,56		7.Rev	Revestimento		
1.8.4.	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	0,56		7.Rev	Revestimento		
1.8.5.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	0,56		7.Rev	Revestimento		

ABDON BATISTA/SC
Local
segunda-feira, 5 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
CREA/CAU: 151.177-0
ART/RRT: 6515506-5

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Instalações e Complementos	3	4								
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO				91.308,17										
1.	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE - CONCLUSÃO		-											
1.1.	DECK E CIRCULAÇÕES DE MADEIRA PLÁSTICA		-											
1.1.1.	PISO EM MADEIRA PLÁSTICA 136x30MM INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	573,31											
1.1.2.	GUARDA CORPO EM MADEIRA PLÁSTICA COM CORRIMÃO, DIMENSÕES 1,00x1,72m, ALTURA FINAL APÓS CHUMBAMENTO DA BASE= 1,20M	M	76,00											
1.1.3.	BANCO E ESPREGUIÇADEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA	-	27,40											
1.1.4.	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,30											
1.1.5.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,40											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-											
1.2.1.	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1,00										
1.2.2.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	1,00										
1.2.3.	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	1,00										
1.2.4.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	55,00	55,00										
1.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	56,00	56,00										
1.2.6.	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00										
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00										
1.2.8.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00										
1.2.9.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00										
1.2.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	12,00										
1.2.11.	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 1"	M	450,00	450,00										
1.2.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.550,00	1.550,00										
1.2.13.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10,00	10,00										
1.2.14.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	10,00	10,00										
1.2.15.	BALIZADOR ALUMINIO PRETO ALTURA 50CM, INCLUINDO 1 LAMPADA DE LED 9W	UNID	90,00	90,00										
1.2.16.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	88,00	88,00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Instalações e Complementos								
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO				91.308,17	4							
1.2.17.	PROJETO BASCULANTE FACHO ASSIMETRICO CORPO EM ALUMINIO INJETADO/GALVANIZADO COM DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E INGNITOR, REFLETOR: ASSIMETRICO, EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA E ANODIZADO, VEDAÇÕES EM SILICONE. DIFUSOR COM VIDRO FRONTAL DE 4MM. ALÇA DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM ALUMINIO E SOQUETES CERAMICOS. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER. UTILIZAR 1 LAMPADA LED 200W - 220V	UNID	2,00	2,00								
1.3.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		-									
1.3.1.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	16,00	16,00								
1.3.2.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	44,00	44,00								
1.3.3.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00	6,00								
1.3.4.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	5,00								
1.4.	URBANIZAÇÃO		-									
1.4.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	300,00	300,00								
1.4.2.	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	300,00	300,00								
1.4.3.	ARVORES E ARBUSTOS NATIVOS	UNID	40,00	40,00								
1.4.4.	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, QUADRADA, DIMENSÕES 0,49x0,49x0,85m	UNID	8,00	8,00								
1.5.	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, BORDA GRANITO ITAUNAS - 54x100cm		-									
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,54	1,54								
1.5.2.	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,54	1,54								
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	1,54	1,54								
1.5.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	3,08	3,08								
1.6.	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, BORDA GRANITO ITAUNAS - 80x90cm		-									
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,75	5,75								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Nº SICONV 014680/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Instalações e Complementos								
CONCLUSÃO DO PROJETO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO				91.308,17	4							
1.6.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,75	5,75								
1.6.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	5,75	5,75								
1.6.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,75	5,75								
1.7.	EXECUÇÃO DE FOGO DE CHÃO EM ALVENARIA REBOCADA, REVESTIMENTO INTERNO PLACAS REFRACTARIA 229x14x25mm, BORDA EM GRANITO ITAUNAS - 74x74cm		-									
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,48	1,48								
1.7.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,48	1,48								
1.7.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	M2	1,48	1,48								
1.7.4.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,96	2,96								
1.8.	PINTURA		-									
1.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,56	0,56								
1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,56	0,56								
1.8.3.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,56	0,56								
1.8.4.	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	0,56	0,56								
1.8.5.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	0,56	0,56								

ABDON BATISTA/SC

Local

segunda-feira, 5 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA

CREA/CAU: 151.177-0

ART/RRT: 6515506-5