



Município: Abdon Batista
 OBRA: Aquisição e Instalação de Equipamentos Hidráulicos para as Piscinas do Parque Aquático
 LOCAL: Parque Municipal de Eventos – Abdon Batista – SC
 DATA: Novembro de 2018

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Código SINAPI
1	Fornecimento e Instalação de Filtro Comercial Polietileno Rotomoldado 52M3F15P	Unid.	13,00	7.950,00	16,43	9.256,19	120.330,41	Cotação
2	Fornecimento e Instalação de Motobomba 52M3B9NR-50T380	Unid.	13,00	6.100,00	16,43	7.102,23	92.328,99	Cotação
3	Fornecimento e Instalação de Pré-filtro 3" P30PF450 CIX - com complementação dos ramais	Unid.	13,00	1.170,00	16,43	1.362,23	17.709,00	Cotação
4	Fornecimento e Instalação de Grade de fundo GF1530LIX Inox	Unid.	24,00	375,00	16,43	436,61	10.478,70	Cotação
5	Fornecimento e Instalação de Dispositivo de retorno DRA50EC - 1.1/2"	Unid.	130,00	130,00	16,43	151,36	19.676,67	Cotação
6	Fornecimento e Instalação de Dispositivo de aspiração DAA50EC - 1.1/2"	Unid.	18,00	130,00	16,43	151,36	2.724,46	Cotação
7	Fornecimento e Instalação de Motobomba 17M3NBF-5T380v	Unid.	4,00	2.112,00	16,43	2.459,00	9.836,01	Cotação
8	Fornecimento e Instalação de Grade de fundo GF1517LIX Inox	Unid.	42,00	125,22	16,43	145,79	6.123,33	Cotação
9	Fornecimento e Instalação de Sacos Areia de Quartzo Granulometria 18/30mesh	Unid.	481,00	42,00	16,43	48,90	23.521,19	Cotação
10	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 50mm (barra 6m) soldavel	m	78,00	2,25	23,24	2,77	216,29	91171
11	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 60mm (barra 6m) soldavel	m	360,00	2,25	23,24	2,77	998,24	91171
12	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 75mm (barra 6m) soldavel	m	180,00	3,32	23,24	4,09	736,48	91172
13	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 85mm (barra 6m) soldavel	m	792,00	3,32	23,24	4,09	3.240,52	91172



14	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 110mm (barra 6m) soldavel	m	540,00	3,32	23,24	4,09	2.209,45	91172
TOTAL							310.129,74	