



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
Obra: MELHORIAS NA CRECHE TIA HILDA
Área: -
Local: RUA VALERIANO DEMENECK - CENTRO - ABDON BATISTA/SC
Data: junho-19

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor unit material (R\$)	Valor unit mdo (R\$)	Valor TOTAL material (R\$)	Valor TOTAL mdo (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	ALVENARIA								
.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,16		38,54	0,00	468,64	468,64	97622
.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	10,75	27,72	25,23	298,03	271,19	569,22	87474
.3	VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50m DE VÃO	M	15,00	28,11	7,46	421,67	111,97	533,64	93183
Sub total do Item S/BDI						719,70	851,80	1.571,50	
2	REVESTIMENTOS								
.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES	M2	21,50	3,12	1,13	67,05	24,25	91,29	87873
.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO	M2	21,50	9,87	17,06	212,27	366,89	579,16	87531
.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	21,50	0,96	1,27	20,64	27,21	47,85	88415
.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	21,50	6,34	4,68	136,29	100,69	236,98	88489



.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COLOCADA	M	20,89				30,00		626,70	cotação	
Sub total do Item S/BDI							466,25	519,03	1.581,98		
3	ESQUADRIAS										
.1	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10mm DIMENSÕES 3,95x2,73m - DETALHE 01 - PORTA PRINCIPAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	3.578,30	COTAÇÃO	
.2	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 4,64x1,40m - DETALHE 02 - JANELA REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	1.553,67	COTAÇÃO	
.3	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 2,80x1,84m - DETALHE 03 - ACESSO AO REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	1.192,17	COTAÇÃO	
.4	PORTA DE ABRIR, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 1,60x2,20m - DETALHE 03 - ACESSO AO REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	762,28	COTAÇÃO	
.5	PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 1,60x0,54m - DETALHE 03 - ACESSO AO REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	191,12	COTAÇÃO	
.6	PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 1,90x1,30m - DETALHE 03 - ACESSO AO REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	523,77	COTAÇÃO	
.7	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10mm - DIMENSÕES DA PORTA DE 1,80x2,20m E BASCULANTE DE 1,80x0,54m - DETALHE 04 - PÁTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	1.645,15	COTAÇÃO	
.8	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES DA JANELA DE 2,20x1,20m, VIDRO FIXO DE 2,20x0,40m E BASCULANTE DE 2,20x0,54m - DETALHE 04 - PÁTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	1.549,78	COTAÇÃO	
.9	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, COM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES DA JANELA DE 4,00x1,20m E BASCULANTE 4,00x0,54m - DETALHE 05 - PÁTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	2.155,84	COTAÇÃO	
.10	PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DIMENSÕES 4,00x0,40m - DETALHE 05 - PÁTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	347,93	COTAÇÃO	



Sub total do Item S/BDI			13.500,01	

TOTAL DE MATERIAL C/BDI	1.506,15
TOTAL DE MÃO DE OBRA C/BDI	1.740,95
TOTAL ESQUADRIAS C/ BDI	17.145,01
TOTAL GERAL	20.392,12

Sinapi	
Data:	abr/19
Local:	Florianópolis
%:	27,00%