



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059032-33/2018	Nº SICONV 048088/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA DE ABDON			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-17 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA	MUNICÍPIO / UF ABDON BATISTA/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA									411.753,72	
1.			REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA					-	411.753,72	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.125,21	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	295,33	BDI 1	375,07	1.125,21	RA
1.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	16.634,75	
1.2.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	392,16	BDI 1	498,04	9.960,80	RA
1.2.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	183,35	BDI 1	232,85	4.657,00	RA
1.2.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	13,72	BDI 1	17,42	174,20	RA
1.2.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	7,84	BDI 1	9,96	149,40	RA
1.2.5.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	12,44	BDI 1	15,80	158,00	RA
1.2.6.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00	15,68	BDI 1	19,91	696,85	RA
1.2.7.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	6,91	BDI 1	8,78	219,50	RA
1.2.8.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	13,27	BDI 1	16,85	337,00	RA
1.2.9.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	11,10	BDI 1	14,10	282,00	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	61.216,49	
1.3.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	137,00	108,82	BDI 1	138,20	18.933,40	RA
1.3.2.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	137,00	56,95	BDI 1	72,33	9.909,21	RA
1.3.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	137,00	128,25	BDI 1	162,88	22.314,56	RA
1.3.4.	SINAPI	93144	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 40A/1800W PARA AR CONDICIONADO, CAIXA ELÉTRICA, ELETROCALHA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	32,00	156,57	BDI 1	198,84	6.362,88	RA
1.3.5.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	5,13	BDI 1	6,52	2.608,00	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1059032-33/2018	Nº SICONV 048088/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA DE ABDON			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-17 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA	MUNICÍPIO / UF ABDON BATISTA/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA									411.753,72	
1.3.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	12,63	BDI 1	16,04	48,12	RA
1.3.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	14,01	BDI 1	17,79	213,48	RA
1.3.8.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	24,39	BDI 1	30,98	61,96	RA
1.3.9.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	301,13	BDI 1	382,44	764,88	RA
1.4.			PAREDES					-	85.592,85	
1.4.1.	Composição	001	PAREDE TIPO TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	710,92	80,36	BDI 1	102,06	72.556,50	RA
1.4.2.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	175,76	49,25	BDI 1	62,55	10.993,79	RA
1.4.3.	SINAPI	87784	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	32,00	50,26	BDI 1	63,83	2.042,56	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÕES					-	80.081,19	
1.5.1.	SICRO	43866	RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (40% DE REPOSIÇÃO DE MADEIRA)	M2	703,93	57,00	BDI 1	72,39	50.957,49	RA
1.5.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	305,97	26,25	BDI 1	33,34	10.201,04	RA
1.5.3.	SINAPI	97639	0	M2	305,97	12,94	BDI 1	16,43	5.027,09	RA
1.5.4.	SINAPI	84123	LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA Nº 120 DE MADEIRA	M2	121,20	2,30	BDI 1	2,92	353,90	RA
1.5.5.	SINAPI	72191	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	121,20	68,72	BDI 1	87,27	10.577,12	RA
1.5.6.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	121,20	19,26	BDI 1	24,46	2.964,55	RA
1.6.			COBERTURA					-	153.029,02	
1.6.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.259,09	2,21	BDI 1	2,81	3.538,04	RA
1.6.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.259,09	2,89	BDI 1	3,67	4.620,86	RA
1.6.3.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.259,09	35,41	BDI 1	44,97	56.621,28	RA
1.6.4.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.259,09	53,06	BDI 1	67,39	84.850,08	RA
1.6.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	77,35	34,60	BDI 1	43,94	3.398,76	RA
1.7.			SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	9.484,59	
1.7.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	111,51	BDI 1	141,62	1.699,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059032-33/2018	Nº SICONV 048088/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA DE ABDON			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-17 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA	MUNICÍPIO / UF ABDON BATISTA/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA									411.753,72	
1.7.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	95,00	34,45	BDI 1	43,75	4.156,25	RA
1.7.3.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UM	74,00	35,00	BDI 1	44,45	3.289,30	RA
1.7.4.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	22,28	BDI 1	28,30	339,60	RA
1.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	4.589,62	
1.8.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.687,36	2,14	BDI 1	2,72	4.589,62	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABDON BATISTA/SC
Local
sexta-feira, 17 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
CREA/CAU: 151.177-0
ART/RRT: 0