



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE AQUATICO
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS – ABDON BATISTA - SC
DATA: JULHO DE 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais para a obra de Aquisição e Instalação dos Brinquedos para o Parque Aquático, do município de Abdon Batista/SC.

2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O “Projeto” terá sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC – Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

- Engenheira Civil Juliana Aísi Breger Cenci

3 MÃO DE OBRA

A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

É OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em penalizações à CONTRATADA. Equipamentos de Proteção Individual.

A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições de funcionar plenamente. Deverão estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra.

A Construtora planejará e manterá as construções e instalações provisórias que se fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retirá-las e recompor as áreas usadas. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalações da obra, compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. Serviços técnicos só serão permitidos a sua execução por profissional habilitado e os mesmos deverão

estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentação da obra, conforme Normas Reguladoras do MT, por exemplo: soldadores, operadores de guinchos, etc.

4 DOS BRINQUEDOS

4.1 SAPO ESCORREGA



Possui tamanho de : H: 2,20m x C: 5,20m x L: 2,20m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.2 BALEIA ESCORREGA



Possui tamanho de : H: 2,30m x C: 4,90m x L: 1,90m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.3 COGULELO DUCHA



Possui tamanho de : H: 2,30m x D: 1,50m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.4 ARCO ESGUICHO



Possui tamanho de: 3 1/2 X C: 1,65m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

Deverão ser nas cores: azul, amarelo, vermelho e verde

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.5 ARCO DUCHA SAPO



Possui tamanho de: H:2,00 X L:1,50m x C:0,15m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.6 MINI TRAVE





Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

Possui tamanho de: H:1,00 X L:1,20m x C:0,15m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.7 JOANINHA ESGUICHO



Possui tamanho de: H:1,00 X L:1,20m x C:0,15m

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.

4.8 CONJUNTO TOBOAGUA



Possui tamanho de 16m lineares e 1 aspiral de 36,00m lineares

Deverá ser fabricado em fibra de vidro, ter acabamento em pintura automotiva, seu brilho e cor viva deverão ter longa durabilidade e uma fácil manutenção.

O tubo para entrada de água é de 32 mm.



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento do prédio está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza; além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços apresentar o certificado de quitação do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura Municipal.

NOTA

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre às prescrições do Memorial.

Responsáveis Técnicos da AMPLASC:

Juliana Aísi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5