



# Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

---

**AGENTE PROMOTOR:** Prefeitura Municipal de Abdon Batista  
**OBRA:** Instalação dos Decks das Piscinas do Parque Aquático  
**LOCAL:** Parque Eutímio Pucci Ceregatti – Centro – Abdon Batista – SC  
**DATA:** Outubro de 2020

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **1.0 OBJETIVO:**

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características da mão de obra a ser utilizada para a Instalação dos Decks de Madeira ao redor das Piscinas do Parque Aquático.

### **2.0 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

O “Projeto” terá sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART da Profissional Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci, funcionária da AMPLASC – Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

### **3.0 DOS PROJETOS**

#### **3.1.1 - Projeto Arquitetônico:**

- Planta Baixa.

### **3.2 DA INSTALAÇÃO DOS DECKS**

Os decks a serem instalados são de madeira Massaranduba, com espessura de 3cm, largura de 10cm e comprimento de 1,70m, a serem fornecidos pela contratante.

Deverão ser instalados em sentido perpendicular as paredes das piscinas. Apoiados sobre a estrutura metálica existente e sobre a viga das galerias. Ser necessário for, poderá ser realizado ripamento interno, para melhor apoio dos decks.

Os decks deverão estar posicionados com leques, acompanhando a curvatura das piscinas.

### **3.3 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA:**

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente.

Deverão remover-se todos os detritos de poeira e serragem.

Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

### **4.0 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:**



## Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

---

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento das instalações está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza;

### **5 - NOTA:**

Todos os materiais e mão de obra à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do Memorial.

Responsável Técnico da AMPLASC:

---

**Juliana Aísi Breger Cenci**  
Engenheira Civil  
**CREA/SC 58.714-5**