BADESC		PLANILHA DE ORÇAMENTO	A 2
GEROE -	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		
PRO/FDM-	PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: Abdon Batista Nº ASSOCIAÇÃO: AMPLASC Nº	FOLHA Nº 01

PROJETO: Pavimentação Asfáltica com Drenagem Pluvial e Sinalização de
Trecho Avenida 26 de Abril
Trecho da Rua Valeriano Demeneck
Trecho da Rua João Santin
Trecho da Rua Cristiano Maria Bortoli

CÓDIGO:

NÚMERO:

LOCALIZAÇÃO: Abdon Batista - SC

CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO SERVIÇO
1,00	**Serviços Preliminares**				
.1	Placa de obra pintada e fixada 3:1 (2,40x0,80m)	M2	7,68	282,75	2.171,52
Sub-total do Item					**2.171,52**
2,00	**Drenagem Pluvial Superficial**				
.1	Escavação Mecanica de Vala	m3	1.671,36	8,53	14.248,34
.2	Colchao de Areia 5cm	m3	61,64	81,25	5.008,25
.3	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 400mm c/rejunte - forn e inst	m	0,00	71,76	-
.4	Assentamento de tubo concr armado DN 400m	m	0,00	26,84	-
.5	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 600mm c/rejunte - forn e inst	m	1.838,00	93,75	172.312,50
.6	Assentamento de tubo concr armado DN 600mm	m	1.838,00	52,69	96.839,63
.7	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 800mm c/rejunte - forn e inst	m	0,00	125,00	-
.8	Assentamento de tubo concr armado DN 800mm	m	0,00	85,25	-
.9	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 1000mm c/rejunte - forn e inst	m	130,00	275,00	35.750,00
.10	Assentamento de tubo concr armado DN 1000mm	m	130,00	133,21	17.317,63
.11	Boca de Lobo com grade - simples	unid	88,00	1.109,18	97.607,40
.12	Concreto armado para alas	m3	5,25	1.749,19	9.183,23
.13	Reaterro material vala compactação mecanica	m3	987,93	8,79	8.681,47
Sub-total do Item					**456.948,45**
3,00	**Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto**				
.1	Imprimação com CM-30	m2	17.185,00	3,68	63.154,88
.2	Pintura de Ligação RR-2C	m2	17.185,00	1,39	23.844,19
.3	Regularização do pavimento com PMF e=3cm - RM-1C	m3	515,55	438,68	226.158,90
.4	Transporte PMF - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	km	7.088,81	1,10	7.797,69
.5	Compactação com rolo compressor 80m²/h	H	214,81	34,08	7.319,74
.6	Imprimação com CM-30	m2	17.185,00	3,68	63.154,88
.7	Pintura de Ligação RR-2C	m2	17.185,00	1,39	23.844,19
.8	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm (CAP = 2,45g/cm³)	t	2.105,16	231,83	488.029,30
.9	Transporte CBUQ - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	km	28.945,98	1,10	31.840,58
.10	Compactação com rolo compressor 80m²/h	H	214,81	34,08	7.319,74

Sub-total do Item					**942.464,07**
4,00	**Sinalização**				
.1	Sinalização horizontal central com tinta retrorrefletiva l=10cm	m2	188,00	19,61	3.687,15
Sub-total do Item					**3.687,15**
5,00	**Serviços Complementares**				
.1	Controle Tecnologico - taxa aplic ligante betuminoso	unid	2,00	1.250,00	2.500,00
Sub-total do Item					**2.500,00**
TOTAIS R$					**1.407.771,19**

1 - ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

2 - O CUSTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO ESTÁ CALCULADO NA PLANILHA PRÓPRIA (A-1)

DATA:	**NOME:**	**ASSINATURA:**
agosto de 2013	Juliana Aísi Breger Cenci **CREA:** 058.714-5	