



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA

Obra:

REFORMA DA CRECHE TIA HILDA

Área:

603,20m²

Local:

RUA VALERIANO DEMENECK, CENTRO - ABDON BATISTA - SC

Data:

dezembro-21

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m)	M2	2,00	377,40	27,00%	479,30	958,60	74209/1
Sub total do Item							958,60	
2	DEMOLIÇÕES							
.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	603,20	9,39	27,00%	11,93	7.193,34	97634
Sub total do Item							7.193,34	
3	PAVIMENTAÇÃO							
.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LASTRO DE BRITA	M2	603,20	29,02	27,00%	36,86	22.231,18	87680
.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	603,20	35,08	27,00%	44,55	26.873,53	98680
Sub total do Item							49.104,70	
4	REVESTIMENTOS							
.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM .	M2	603,20	75,38	27,00%	95,73	57.745,90	87263



Sub total do Item							57.745,90	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
.1	LIMPEZA DE OBRA	M2	603,20	6,17	27,00%	7,84	4.726,61	DEINFRA-42846
Sub total do Item							4.726,61	
TOTAL							119.729,16	

Sinapi	
Data:	jul/21
BDI %:	27,00%