



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Abdon Batista-SC.

OBRA: 1ª Etapa Garagem da Prefeitura Municipal.

LOCAL: Município de Abdon Batista -SC.

ÁREA: 2.045,09m²

DATA: Julho de 2015.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais para a obra de Construção da Garagem da Prefeitura Municipal, localizada no Município de Abdon Batista, Estado de Santa Catarina.

Trata-se de uma edificação destinada a garagem da Prefeitura Municipal, onde serão construídos fundações, pilares metálicos até a altura de 5m, os pilares receberão perfis metálicos no sentido horizontal ligando os pilares com distâncias não maiores que 1,50m entre eles, esses perfis que podem ser U ou I serão fixados nos pilares e deverão suportar a fixação e o peso de toda a estrutura de fechamento lateral em telha metálicas. O dimensionamento dos pilares e perfis metálicos bem como toda a estrutura metálica que for usada deverá ser projetado e executado pela empresa vencedora da licitação, inclusive a mesma deverá apresentar uma cópia do projeto da estrutura metálica, e das fundações, a área construída totaliza 2.045,09m² especificados no projeto, memoriais e orçamento.

2.0 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

O "Projeto" terá sua "Responsabilidade Técnica" anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC – Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

- Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci,
- Engenheiro Civil Alcir Osmar Gambeta
- Engenheiro Agrimensor Murilo Spillere Milanez.

3.0 DOS PROJETOS

3.1.1 - Projeto Arquitetônico:

- Planta Baixa
- Cortes
- Fachada
- Locação



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

3.1.2- Projetos Complementares:

- Projeto Elétrico
- Projeto Hidro sanitário
- Projeto Preventivo Contra Incêndio

3.2 DAS APROVAÇÕES:

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Os projetos fornecidos pela contratante deverão estar devidamente aprovados pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal.

Cabe à construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execução da obra, vinculada a do respectivo projeto, fornecido este pela contratante e a art. de projeto e execução das fundações e da estrutura da referida obra.

3.3 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Cabe à construtora a construção de barracos, bem como a ligação provisória de água e energia elétrica obedecendo, rigorosamente, às prescrições das respectivas concessionárias locais.

A locação da obra será executada com instrumentos. A construtora procederá à locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com a planta de situação aprovada pela Prefeitura Municipal, solicitando a esta que por sua equipe técnica, faça a marcação do ponto de referência, a partir do qual prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados – as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização.

3.4 DOS MOVIMENTOS DE TERRA:

Os serviços de terraplanagem serão executados pela contratante de acordo com as especificações de projeto.

As escavações manuais serão executadas pela construtora, desde que convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de 20cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas.

3.5 DA INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES SAPATAS E VIGA BALDRAME):

As Fundações serão compatíveis às características do solo e as solicitações de carga da estrutura, estas serão projetadas e executadas respeitando a capacidade de carga e profundidade especificada no projeto. A fundação será composta de sapata isolada armada, moldadas “in loco”, fck 20 Mpa, seguindo orientação do responsável técnico conforme projeto estrutural da empresa que for executar a obra. As vigas baldrame serão de concreto armado moldadas “in loco”, onde houver vazios sobre as vigas, preencher com tijolos maciço ou concreto, aplicar também impermeabilizante sobre as vigas baldrames.

Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação e do projeto estrutural apresentado pela empresa vencedora do certame licitatório..

Sob cada sapata será previamente lançada uma camada de base de concreto não estrutural, com 50mm de espessura mínima.

Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto nas normas da ABNT.

3.6 DAS ESTRUTURAS:

Constituída por pilares, vigas e cintas de amarração das paredes em concreto armado, de acordo com projeto estrutural.

Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto na NB-1/ABNT sendo que o traço do concreto será o para fck 20MPA.

Após 48 horas da concretagem, os volumes serão molhados duas vezes por dia, durante todos os dias da primeira semana.

A desforma dos elementos de concreto deverá ser executada com todo cuidado necessário para evitar o fissuramento ou quebra do material.

Os pilares serão concretados ate a altura das lajes, onde será fixada a estrutura metálica sobre chumbadores.

3.7 DAS PAREDES:

Os fechamentos de fundos e laterais, obedecerão o dimensionamento do projeto estrutural metálico, sendo todos metálicos com aluzink.

3.8 DA COBERTURA:



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

Será executada cobertura com estrutura metálica, todas as tesouras devem ser dimensionadas para suportar o peso conforme as normas vigentes. e travadas na horizontal também, revestida com telhas de aço zincado 0,43mm

Deverão ser respeitados todos os detalhes de projeto específico, bem como alinhamento dos componentes da cobertura.

Deverão ser colocadas calhas metálicas no beiral do telhado, bem como os devidos condutores de águas pluviais.

3.9 DO FECHAMENTO DOS OITÕES :

Os oitões serão fechados com a mesma estrutura metálica.

3.10 DAS IMPERMEABILIZAÇÕES:

Antes da execução da alvenaria, as faces superior e laterais das vigas baldrames, serão impermeabilizadas com duas demãos de tinta betuminosa, aplicadas conforme especificação do fabricante, para a sua perfeita impermeabilização.

3.11 DAS PINTURAS:

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Em metal, com duas demão de fundo anti-corrosivo e no mínimo duas demãos de tinta esmalte, .

As cores deverão ser previamente definidas pela contratante.

Obs: será executada pintura na parte existente também.

3.12 DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS:

A instalação elétrica será executada de acordo com as normas da “CELESC” e da “ABNT” serão embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC rígido; Deverá ser seguida a indicação do projeto elétrico específico.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderão ser ligados diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. Os condutores correrão por eletrodutos



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

embutidos de PVC. As caixas (2,0" x 4,0"), poderão ser plásticas desde que as "lingüetas" de fixação dos espelhos sejam metálicos.

As instalações elétricas serão aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalização, devendo estar concluídos todos os serviços para uso da edificação, inclusive o pedido de ligação junto a concessionária de energia elétrica.

3.13 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente.

Deverão remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso, vidros, etc. de modo a não danificar outras partes da obra.

Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

4.0 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento do prédio está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza; além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços apresentar o certificado de quitação do INSS, além do "HABITE-SE" da Prefeitura Municipal.

5 - NOTA:

Todos os materiais à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do Memorial.

Responsáveis Técnicos da AMPLASC:

Juliana Aísi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5

Alcir Osmar Gambeta
Engenheiro Civil
CREA/SC 072078-1