



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC

Obra:

1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL

Área:

2045,09m²

Local:

RUA ANGELO LUIZ ZANCHETE - CENTRO - ABDON BATISTA - SC

Data:

10/07/2015.

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	Instalações Provisórias							
.1	Placa obra pintada e fix estrut madeira 2,00x1,50m	m2	3,00	348,16	25,00%	435,20	1.305,60	74209/001
.2	Ligação provisória de agua	Unid.	1,00	300,00	25,00%	375,00	375,00	SAMAE
.3	Ligação provisória de energia elétrica	Unid.	1,00	1.309,75	25,00%	1.637,19	1.637,19	73960/001
.4	Deposito de chapas compensado	m2	9,00	269,44	25,00%	336,80	3.031,20	73805/001
Sub total do Item							6.348,99	
2	Movimentos de Terra							
.1	Escavação manual de solo para sapatas	m3	146,88	23,65	25,00%	29,56	4.342,14	79517/001
.2	Reaterro manual sobre sapata	m3	107,71	15,06	25,00%	18,83	2.027,64	72920/
.3	Escavação manual de solo para 1/2 baldrame (0,15x0,20m)x30,00m	m3	13,42	23,65	25,00%	29,56	396,73	79517/001
Sub total do Item							6.766,51	
3	Fundações							
.1	Concreto armado para sapatas - completa (1,00x1,00x0,35cm)x68	m3	23,80	900,00	25,00%	1.125,00	26.775,00	73346
Sub total do Item							26.775,00	
4	Estrutura							
.1	Estrutura metalica P/ fechamento em aluzinco lateral inclusive pilares inclusive pinturas	m²	800,00	66,70	25,00%	83,38	66.700,00	72111
.2	Fechamento lateral com aluzinco natural esp:0.43mm	m²	800,00	34,63	25,00%	43,29	34.630,00	75381/001
Sub total do Item							101.330,00	
5	Cobertura							



.1	Estrutura Metalica p/ cobertura aluzinco Vão ate 16,00metros inclusive pinturas	m²	1.859,48	66,70	25,00%	83,38	155.034,15	72111
.2	Cobertura Aluzinco Natural espessura0,43mm	m²	1.859,48	34,63	25,00%	43,29	80.492,24	75381/001
Sub total do Item							235.526,39	
6	Instalações Elétricas,							
.1	Luminaria com lampada 100W / fluorecente equivalente	unid	1,00	50,01	25,00%	62,51	62,51	74041/002
.1	Luminaria com lampada 400W / fluorecente equivalente	unid	38,00	50,01	0,00%	50,01	1.900,38	74041/002
.2	Luminaria tipo calha sobrepor com reator part rapida e lampada 2x40	unid	29,00	98,58	25,00%	123,23	3.573,53	73953/006
.3	Tomada eletrica	unid	15,00	20,77	25,00%	25,96	389,44	83566
.4	Ponto interruptor completo	unid	12,00	17,69	25,00%	22,11	265,35	cotação
.5	Disjuntor monofasico de 10 a 50A - forn e instalação	unid	12,00	11,67	25,00%	14,59	175,05	74130/001
.6	Disjuntor bipolar de 60A - forn e instalação	unid	1,00	52,57	25,00%	65,71	65,71	74130/003
.7	Quadro de distribuição energia elétrica- chapa metalica embutir -18disj.	unid	1,00	331,80	25,00%	414,75	414,75	74131/004
.11	Eletroduto de PVC Flexivel Corrugado DN 25MM (1")	m	500,00	6,04	25,00%	7,55	3.775,00	72935
.13	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 16MM2	m	180,00	9,28	25,00%	11,60	2.088,00	73860/012
.14	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4MM2	m	20,00	4,04	25,00%	5,05	101,00	73860/009
.15	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5MM2	m	1.600,00	2,82	25,00%	3,53	5.640,00	73860/008
.16	Quadro geral medição energia incl disj e aterramento	unid	1,00	1.124,82	25,00%	1.406,03	1.406,03	74052/005
.17	Poste concreto h=7m incl forn e inst	unid	1,00	620,74	25,00%	775,93	775,93	73783/005
.18	Ligação Geral de Energia Elétrica	unid	1,00	887,76	25,00%	1.109,70	1.109,70	41598
Sub total do Item							21.742,37	
7	Serviços Complementares							
.1	Limpeza geral da obra	m2	2.045,09	1,83	25,00%	2,29	4.678,14	9537/
Sub total do Item							4.678,14	
TOTAL							403.167,39	

Sinapi	
Data:	mai/15
Local:	Florianópolis
%:	25,00%