



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC
Obra: PARQUE AQUATICO
Área: 5.452,00m²
Local: SC 435 - ACESSO A ABDON BATISTA- SC
Data: agosto-15

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	Instalações Provisórias							
.1	Placa obra pintada e fix estrut madeira 2,00x1,50m	m2	3,00	348,16	25,00%	435,20	1.305,60	74209/001
.2	Ligação provisória de agua	Unid.	1,00	300,00	25,00%	375,00	375,00	SAMAE
.3	Ligação provisória de energia elétrica	Unid.	1,00	1.309,75	25,00%	1.637,19	1.637,19	73960/001
.4	Deposito de chapas compensado	m2	9,00	269,44	25,00%	336,80	3.031,20	73805/001
.4	Projeto estrutural	m2	391,75	4,50	25,00%	5,63	2.203,59	73805/001
.5	Locação da obra por m2 construido com gabarito	m2	5.452,00	0,50	25,00%	0,63	3.407,50	74077/002
Sub total do Item							11.960,08	
2	Movimentos de Terra							
.1	Escavação manual de solo para PISCINAS	m3	30,00	23,65	25,00%	29,56	886,88	79517/001
.2	Reaterro manual sobre sapata	m3	23,00	15,06	25,00%	18,83	432,98	72920/
Sub total do Item							1.319,85	
3	Impermeabilizações							
.1	Impermeabilizações	m2	3.705,00	8,58	25,00%	10,73	39.736,13	72075/
Sub total do Item							39.736,13	
4	PISCINA 01							
.2	Lastro manual com brita e=5cm	m3	84,65	80,64	25,00%	100,80	8.532,72	74164/004



.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m3	1.693,00	15,00	25,00%	18,75	31.743,75	74076/003
.2	ARMACAO ACO CA-50 DIAM DIVERSOS - FORNECIMENTO E APLICACAO	kg	13.544,00	6,00	25,00%	7,50	101.580,00	74254/001
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT	m3	169,30	350,00	25,00%	437,50	74.068,75	74138/003
.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD	m3	283,00	15,00	25,00%	18,75	5.306,25	84220
.2	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P	kg	2.718,40	6,00	25,00%	7,50	20.388,00	74254/001
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT	m3	33,98	350,00	25,00%	437,50	14.866,25	74138/003
Sub total do Item							256.485,72	
5	PISCINA 02							
.2	Lastro manual com brita e=5cm	m3	73,20	80,64	25,00%	100,80	7.378,56	74164/004
.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m3	1.464,00	15,00	25,00%	18,75	27.450,00	74076/003
.2	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P	kg	11.712,00	6,00	25,00%	7,50	87.840,00	74254/001
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT	m3	146,40	350,00	25,00%	437,50	64.050,00	74138/003
.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD	m3	265,00	15,00	25,00%	18,75	4.968,75	84220
.2	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P	kg	2.540,80	6,00	25,00%	7,50	19.056,00	74254/001
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT	m3	31,76	350,00	25,00%	437,50	13.895,00	74138/003
Sub total do Item							224.638,31	
6	Revestimento							
.1	Azulejo assentado c/ argamassa colante e rejuntado . Sobre concreto	m2	3.705,00	31,00	25,00%	38,75	143.568,75	87273
26,37							143.568,75	



7	Pavimentação							
.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO	m3	837,00	24,00	25,00%	30,00	25.110,00	72967
.2	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO TIPO "PAVER", 6CM COR CINZA,	m²	2.000,00	54,00	25,00%	67,50	135.000,00	88889/004
.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m2	249,00	13,00	25,00%	16,25	4.046,25	85180
Sub total do Item							164.156,25	
8	INSTALAÇÕES							
.1	CONJUNTO MOTO BOMBA E FILTROS PARA 2 PISCINAS	VB	2,00	2.850,00	25,00%	3.562,50	7.125,00	72967
.2	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 300MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA	M	132,35	98,00	25,00%	122,50	16.212,88	74215/001
.4	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFODEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL	M	249,00	63,88	25,00%	79,85	19.882,65	74215/002
.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	249,00	20,28	25,00%	25,35	6.312,15	89451
.4	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA	M	249,00	35,00	25,00%	43,75	10.893,75	74215/003
.4	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300	UNID.	2,00	618,75	25,00%	773,44	1.546,88	73884/007
.4	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75MM	UNID.	2,00	67,99	25,00%	84,99	169,98	73884/002
.4	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150	UNID.	2,00	390,78	25,00%	488,48	976,95	73884/004
Sub total do Item							63.120,23	
TOTAL							904.985,31	



Sinapi	
Data:	mai/15
Local:	Florianópolis
%:	25,00%