ORÇAMENTO ART/RRT №: 5227591-4	BDI COM Desoneração: 26,14%
Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista	segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Programa: Pró-Transporte	Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0
Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio	

Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

	amiento. Execução de 1 assetos e 1 avintento Astatico de Ruas do município					40,0070 (IIICS)
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT.	R\$ UNITÁRIO	1.154.673,86 TOTAL	*Fonte Código SINAPI COM Desoneração
1	Serviços Preliminares			Ottivatio	657,06	
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira (1,60x1,00)m	m2	1,60	410,66	657,06	74209/0001
					•	
2	Pavimentação - Rua Fermino Heck				169.987,69	
2.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	2.059,00	1,51	3.109,09	72961
2.2	Base para pavimentação com macadame seco, inclusive compactação e=20cm	m3	411,80	150,34	61.910,01	73766/001
2.3	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	2.059,00	4,70	9.677,30	72945
2.4	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m2	2.059,00	1,45	2.985,55	72943
2.5	Concreto betuminoso usinado a quente e=5cm (CAP = 2,45g/cm)	t	252,23		57.246,12	72965
2.6	Trnasporte de CBUQ de Abdon Batista a Joaçaba - caminhão basculante CAP 8t -100Km	T*Km	25.222,75	1,39	35.059,62	73370
			,	,		
3	Passeios - Ruas Diversas			10.482,00	974.857,17	
3.1	Avenida 26 de Abril			,	•	
3.1.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	5.924,00	1,51	8.945,24	72961
3.1.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	888,60	,	67.231,48	88889/006
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		,	7,71		
3.1.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	5.035,40	67,10	337.875,34	88889/004
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		,			
3.1.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	2.962,00	43,38	128.491,56	74223/001
3.1.5	Mudas nativas - ipe rocho	gdade	109,00	,	3.442,22	10826
3.1.6	Plantio de mudas	qdade	109,00		5.665,82	85178/
3.2	Rua Valeriano Demeneck					
3.2.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	2.530,00	1,51	3.820,30	72961
3.2.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	379,50	,	28.712,97	88889/006
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		0.0,00			
3.2.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	2.150,50	67,10	144.298,55	88889/004
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		,		,	
3.2.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	1.265,00	43,38	54.875,70	74223/001
3.2.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	45,00	31,58	1.421,10	10826
3.2.6	Plantio de mudas	qdade	45,00	· ·	2.339,10	85178/
3.3	Rua Fermino Heck					
3.3.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor		4 000 00	4.54	1 500 00	70004
0.0.1	rtoguianzação o compaciação do subjeito até zoom de espessaria com roio complessor	m2	1.008,00	1,51	1.522,08	72961

V.190914 1 de 3

ORÇAMENTO ART/RRT №: 5227591-4	BDI COM Desoneração: 26,14%
Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista	segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Programa: Pró-Transporte	Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0
Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio	

Encargos sociais s/ m.o. 85,09% (hora) 48,65% (mês)

p	- Lacougue de l'asseros e l'aviniente Asiatitée de Ruas de manneple						40,0070 (IIICC	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	1.154.673,86 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI Desoneração	СОМ
3.3.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	151,20	75,66	11.439,79		88889/006	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm							
3.3.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	856,80	67,10	57.491,28		88889/004	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		•		•			
3.3.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	504,00	43,38	21.863,52		74223/001	
3.3.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	12,00	31,58	378,96		10826	
3.3.6	Plantio de mudas	qdade	12,00	51,98	623,76		85178/	
3.4	Rua João Santin							
3.4.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	170,00	1,51	256,70		72961	
3.4.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	25,50	75,66	1.929,33		88889/006	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	•			
3.4.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	144,50	67,10	9.695,95		88889/004	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm				<u> </u>			
3.4.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	85,00	43,38	3.687,30		74223/001	
3.4.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	2,00	31,58	63,16		10826	
3.4.6	Plantio de mudas	qdade	2,00	51,98	103,96		85178/	
3.5	Rua Cristiano Maria Bortoli							
3.5.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	170,00	1,51	256,70		72961	
3.5.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	25,50	75,66	1.929,33		88889/006	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	•			
3.5.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	144,50	67,10	9.695,95		88889/004	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		•		•			
3.5.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	85,00	43,38	3.687,30		74223/001	
3.5.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	2,00	31,58	63,16		10826	
3.5.6	Plantio de mudas	qdade	2,00	51,98	103,96		85178/	
3.6	Rua Geronimo Debastiani							
3.6.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	340,00	1,51	513,40		72961	
3.6.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	51,00		3.858,66		88889/006	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm		,	,,,,,,	- 7			
3.6.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	289,00	67,10	19.391,90		88889/004	
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm				•			

V.190914 2 de 3

ORÇAMENTO ART/RRT №: 5227591-4	BDI COM Desoneração: 26,14%		
Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista	segunda-feira, 16 de novembro de 2015	. 1	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: Pró-Transporte	Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0		85,09% (hora)
Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio		Ĺ	48,65% (mês)
	D¢ 4.454.672.06		

empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asiatico de Ruas do Municipio							46,65% (mes)		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.154.673,86			ódigo SINAPI	COM	
		UNID.		UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	esoneração		
3.6.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	170,00	43,38	7.374,60	7	4223/001		
3.6.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	4,00	31,58	126,32	1	0826		
3.6.6	Plantio de mudas	qdade	4,00	51,98	207,92	8	35178/		
3.7	Rua José Valentin Mecabo								
3.7.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor	m2	340,00	1,51	513,40	7	'2961		
3.7.2	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa	m2	51,00	75,66	3.858,66	8	8889/006		
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm								
3.7.3	Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa	m2	289,00	67,10	19.391,90	8	8889/004		
	assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm								
3.7.4	Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro	m	170,00	43,38	7.374,60	7	4223/001		
3.7.5	Mudas nativas - ipe rocho	qdade	4,00	31,58	126,32	1	0826		
3.7.6	Plantio de mudas	qdade	4,00	51,98	207,92	8	5178/		
1	Sinalização - Rua Ferminio Heck				8.421,94				
4.1	Sinalização Central 10cm e faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva	m2	351,50	23,96	8.421,94	7	2947		
5	Serviços Complementares				750,00				
5.1	Controle Tecnologico	unid	1,00	750,00	750,00	r	nercado local		
	SINAPI 09/2015								
			TOTAL	R\$	1.154.673,86				

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista Carimbo e Assinatura

V.190914 3 de 3