



Proponente: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
 Obra: Pavimentação Asfáltica de Trecho da Rua Angelo Luiz Zanchett
 Área (m²): 2.400,00
 BDI Utilizado (%): 25,00
 Endereço: Centro - Abdon Batista - SC
 Data: maio de 2016

ORÇAMENTO

Item	Unid	Qdade	Valor Unit. (R\$)	BDI Utilizado (%)	Valor Unit. Com BDI (R\$)	Valor Total	Código SINAPI
1	Serviços Preliminares						
.1	Placa de obra pintada e fixada 3:1 (2,40x0,80m)	m2	1,92	344,95	25,00	429,26	824,18 74209/001
Sub-Total do Item						824,18	
2	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto						
.1	Imprimação com CM-30	m2	2.400,00	4,63	25,00	5,79	13.890,00 72945/
.2	Pintura de Ligação RR-2C	m2	2.400,00	1,34	25,00	1,68	4.020,00 72943/
.3	Regularização do pavimento com PMF e=3cm - RM-1C	m3	72,00	358,47	25,00	448,09	32.262,30 73759/002
.4	Transporte PMF - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	km	990,00	1,20	25,00	1,50	1.485,00 73370/
.5	Compactação com rolo compressor 80m²/h	H	30,00	27,26	25,00	34,08	1.022,25 5670/
.6	Imprimação com CM-30	m2	2.400,00	4,63	25,00	5,79	13.890,00 72945/
.7	Pintura de Ligação RR-2C	m2	2.400,00	1,34	25,00	1,68	4.020,00 72943/
.8	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm (CAP = 2,45g/cm³)	t	294,00	209,24	25,00	261,55	76.895,70 72965/
.9	Transporte CBUQ - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	km	4.042,50	1,20	25,00	1,50	6.063,75 73370/
.10	Compactação com rolo compressor 80m²/h	H	30,00	27,26	25,00	34,08	1.022,25 5670/
Sub-Total do Item						154.571,25	
3	Sinalização						



.1	Sinalização horizontal central com tinta retrorrefletiva l=10cm	m2	30,00	19,62	25,00	24,53	735,75	72947/
Sub-Total do Item							735,75	
4 Serviços Complementares								
.1	Controle Tecnológico - taxa aplicante betuminoso	unid	1,00	1.000,00	25,00	1.250,00	1.250,00	mercado local
Sub-Total do Item							1.250,00	
Total do Orçamento							157.381,18	