**AGENTE PROMOTOR:** Prefeitura Municipal de Abdon Batista
**OBRA:** Contratação de Mão de Obra para Nivelamento dos Poços de Visita da Rede de Esgoto
**LOCAL:** Diversos – Abdon Batista – SC
**DATA:** Novembro de 2016

**OBJETIVO:**

O Presente Memorial tem por objetivo especificar mão de obra, a ser contratada para realização dos serviços de nivelamento dos poços de visita, localizados em ruas diversas do município de Abdon Batista.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 1.0 Nivelamento de Poços de Visita:

Compete ao contratado:

- obter as ferramentas necessárias, para e realização ideal do serviço;
- verificar cuidadosamente as características da obra, para fins de avaliação de local, materiais a serem utilizados e cronograma de serviços;
- sinalização preventiva do local da obra, evitando acidentes;
- remoção da tampa do poço de visitas, para acesso ao local de trabalho;
- recorte do asfalto nas laterais das bordas do poço, para a ideal aderência do material a ser adicionado;
- realização da medida da altura que deverá ser acrescido ao poço, para que chegue ao nível da pavimentação existente;
- preparação das bordas do poço para recebimento do novo material;
- preparo do material a ser acrescido ao poço, para que ocorra o nivelamento – em caso de ser tubo de concreto pre-fabricado, deverá ocorrer o perfeito recorte do mesmo, na medida exata para ao nivelamento;
- aplicação do novo material, no poço existente, através de argamassa de cimento:areia, em traço de 1:3; com requadro perfeito das bordas;
- cura devida do material aplicado, impedindo esforços, por no mínimo 24h.
- recolocação da tampa, garantindo que esta fique nivelada a pavimentação existente.
- recolhimento da sinalização preventiva;


*Rua São João Batista, 347 - Centro – Campos Novos – SC – CEP 89.620-000 – Fone: (49) 3541-0855*
*www.amplasc.org.br*

**- NOTA:**

Todos os serviços deverão ser realizado em primeiríssima qualidade, bem como os materiais fornecidos para tal.

Responsável Técnico da AMPLASC:

_____

**Juliana Aísi Breger Cenci**
**Engenheira Civil**
**CREA/SC 58.714-5**



*Rua São João Batista, 347 - Centro – Campos Novos – SC – CEP 89.620-000 – Fone: (49) 3541-0855*

*www.amplasc.org.br*