



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Obra: Portal de entrada do Parque Municipal de Eventos Eutímio Pucci Ceregatti
Área: -
Local: Parque Municipal de Eventos Eutímio Pucci Ceregatti
Data: janeiro-17

ORÇAMENTO PORTAL DO PARQUE DE EVENTOS

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	Instalações Provisórias							
.1	Placa obra pintada e fix estrut madeira 2,00x1,50m	m2	3,00	360,79	25,00%	450,99	1.352,96	74209/001
.2	Projeto estrutural (metalica)	unid.	1,00	2.100,00	25,00%	2.625,00	2.625,00	COTAÇÃO
.3	Locação da obra por m2 construido com gabarito	m2	36,00	3,79	25,00%	4,74	170,55	74077/002
Sub total do Item							4.148,51	
2	Movimentos de Terra							
.1	Escavação manual de solo para sapatas (1,80x1,80x2,00)x4	m3	25,92	45,92	25,00%	57,40	1.487,81	79479
.2	Reaterro manual sobre sapata (1,80x1,80x2,00)x4	m3	19,44	39,47	25,00%	49,34	959,12	73964/006
Sub total do Item							2.446,93	
3	Fundações							
.1	Sapatas em concreto armado (1,80x1,80x0,50)x4 completas	m3	6,48	1.500,00	25,00%	1.875,00	12.150,00	6501
.2	Colunas em concreto armado para fixação dos chumbadores (1,00x0,5x1,50)x1; (1,0x0,2x1,5)x1; (0,7x0,5x1,50)x2; 4 completas	m3	2,10	1.500,00	25,00%	1.875,00	3.937,50	6501
Sub total do Item							16.087,50	
4	Estrutura Metalica							



.1	Pilar metalico (1,00x0,15x7,40m) - Estrutura metálica em treliças, vão livre de até 12m, fornecimento e montagem, não considerando os fechamentos metálicos	m²	14,80	60,88	25,00%	76,10	1.126,28	72110
.2	Pilar metalico (0,70x0,15x8,20m) - Estrutura metálica em treliças, vão livre de até 12m, fornecimento e montagem, não considerando os fechamentos metálicos	m²	11,48	60,88	25,00%	76,10	873,63	72110
.3	Pilar metalico (0,70x0,15x8,70m) - Estrutura metálica em treliças, vão livre de até 12m, fornecimento e montagem, não considerando os fechamentos metálicos	m²	12,18	60,88	25,00%	76,10	926,90	72110
.4	Pilar metalico (1,00x0,15x5,50m) - Estrutura metálica em treliças, vão livre de até 12m, fornecimento e montagem, não considerando os fechamentos metálicos	m²	11,00	60,88	25,00%	76,10	837,10	72110
.5	Viga metalica(23,50x0,15x1,20m) - Estrutura metálica em treliças, vão livre de até 25m, fornecimento e montagem, não considerando os fechamentos metálicos	m²	28,20	80,93	25,00%	101,16	2.852,78	72113
.6	Fechamento em chapa de ACM (alumínio composto com 4mm de espesura confeccionados por duas chapas de alumínio com 0,4mm de espessura e núcleo de polietileno de baixa densidade) fixada em treliça metálica com parafuso.	m²	168,60	110,00	25,00%	137,50	23.182,50	COTAÇÃO
.7	Aplicação de letras em PVC expandido 20mm com revestimento de alumínio composto espelhado PRATA fixado pelo lado externo da estrutura, conforme projeto em anexo	unid.	1,00	1.800,00	25,00%	2.250,00	2.250,00	73346
Sub total do Item							32.049,19	
5 Estrutura de Madeira Plástica								
.1	Pergola em madeira plástica de 15,0x4,00cm e=15cm	m2	14,40	371,08	25,00%	463,85	6.679,44	COTAÇÃO
.2	Tudo em aço galvanizado 2" pintado	m	1,80	47,02	25,00%	58,78	105,80	COTAÇÃO
Sub total do Item							6.785,24	
6 Portões								
.1	Portão de acesso veiculos , fixado em tubos 100x100mm, com medidads de 7,50x0,10x1,50m e 7,80x0,10x1,50, com estrutura tubular de 4" parede 3mm, com fechamento interno tubo de 2" parede de 2mm. (estrutura com duas demaos de fundo e pintura)	m2	22,95	300,00	25,00%	375,00	8.606,25	72112



.2	Portão de acesso pessoas, fixado em tubos 100x100mm, com medidas de 2,00x0,10x1,50m e 1,30x0,10x1,50m, com estrutura tubular de 4" parede 3mm, com fechamento interno tubo de 2" parede de 2mm. (estrutura com duas demãos de fundo e pintura)	m2	4,95	300,00	25,00%	375,00	1.856,25	72112
Sub total do Item							10.462,50	
7	Instalações Elétricas							
.1	Célula Fotoelétrica	unid.	1,00	40,82	25,00%	51,03	51,03	COTAÇÃO
.2	Projeto basculante facho assimétrico corpo em alumínio galvanizado com divisor para abrigar reator, capacitor e ignitor. Reator: assimétrico, em alumínio de alta pureza e anodizado, vedações em silicone. Difusor: com vidro frontal de 4mm. Alça de regulagem e fixação em alumínio e soquetes cerâmicos. Acabamento: pintura eletrostática poliéster. Potência: utilizar uma lâmpada de LED de 20w	unid.	4,00	371,08	25,00%	463,85	1.855,40	COTAÇÃO
.3	Eletroduto PEAD corrugado 1 1/2"	m	20,00	11,01	25,00%	13,76	275,25	COTAÇÃO
.4	Cabo isolador 1KV - 6,00mm ²	m	60,00	6,27	25,00%	7,84	470,25	COTAÇÃO
Sub total do Item							2.651,93	
TOTAL							74.631,79	

Sinapi	
Data:	nov/16
Local:	Florianópolis
%:	25,00%