



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
Obra: ALTERAÇÃO DA FACHADA UBS JOSÉ MOCELIN
Área: 37,36 m²
Local: RUA DOMINGOS PALAVRO - ABDON BATISTA/SC
Data: julho-22

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x2,00m)	M2	3,00	267,00	27,00%	339,09	1.017,27	42571/DEINFRA
Sub total do Item							1.017,27	
2	REMOÇÕES E RETIRADAS							
.1	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA DE COBERTURA	M2	37,36	18,80	27,00%	23,88	892,01	97655
.2	REMOÇÃO DE COBERTURA	M2	37,36	2,94	27,00%	3,73	139,49	97647
Sub total do Item							1.031,50	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
.1	PLACA							
.1.1	PLACA ACM NA COR AZUL	M2	13,37	300,00	27,00%	381,00	5.093,97	cotação
.1.2	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,30M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	31,00	102,00	27,00%	129,54	4.015,74	cotação
.1.3	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UN	2,00	150,55	27,00%	191,20	382,40	93128
.1.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	54,21	27,00%	68,85	68,85	101632
.2	EQUIPAMENTO URBANOS E ARBORIZAÇÃO							
.2.1	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM COM ENCOSTO, TIPO NAMORADEIRA, DIMENSÕES 1,48x0,60x0,89m (COMPxLARGxALT) OU SIMILAR	UN	2,00	749,00	27,00%	951,23	1.902,46	cotação



Sub total do Item									11.463,41
4	ALVENARIA								
.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x39 OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO - PARA MURETA	M2	9,35	86,51	27,00%	109,87	1.027,26	103324	
.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA.	M3	0,25	3.264,56	27,00%	4.145,99	1.036,50	95969	
Sub total do Item									2.063,76
5	PAVIMENTAÇÃO								
.1	EXECUÇÃO DE RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	17,50	119,54	27,00%	151,82	2.656,78	94996	
.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EPESSURA NÃO INFERIOR A 10CM	M3	1,47	722,96	27,00%	918,16	1.349,69	94990	
Sub total do Item									4.006,47
6	REVESTIMENTOS								
.1	REVESTIMENTO PISO								
.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	18,00	42,61	27,00%	54,11	974,06	87251	
.1.2	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M	5,10	77,01	27,00%	97,80	498,79	40059/DEINFRA	
Sub total do Item									1.472,86
7	ESQUADRIAS								
.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	10,00	111,73	27,00%	141,90	1.418,97	99855	
.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,60M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	19,30	297,45	27,00%	377,76	7.290,80	99837	



Sub total do Item							8.709,77	
8	COBERTURA							
.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,88	271,59	27,00%	344,92	15.479,98	94216
.2	ESTRUTURA METÁLICA 2 AGUAS VÃO ATÉ 15M	M2	44,88	264,65	27,00%	336,11	15.084,41	DEINFRA/42724
.3	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M2	9,40	72,26	27,00%	91,77	862,64	94227
.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	9,00	70,00	27,00%	88,90	800,10	89512
.5	CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	4,00	37,55	27,00%	47,69	190,75	89589
Sub total do Item							32.417,89	
9	ILUMINAÇÃO							
.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	6,00	169,31	27,00%	215,02	1.290,14	93138
.2	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 24W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	95,00	27,00%	120,65	482,60	97592
.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11,91	27,00%	15,13	30,25	93653
.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,18	27,00%	28,17	28,17	93658
.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	5,44	27,00%	6,91	69,09	91927
.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES	UN	1,00	71,08	27,00%	90,27	90,27	101877
Sub total do Item							1.990,52	
TOTAL							64.173,45	
							Sinapi	
							Data:	mar/22
							BDI %:	27,00%