

**MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA**  
**CNPJ: 78.511.052/0001-10**  
**Acesso ao Centro de Desenvolvimento Cultural**  
**Rua Valeriano Demeneck**  
**05 de Janeiro de 2023**



**ORÇAMENTO**

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,92	<b>28,82</b>	27,00%	36,60	436,25	93382
<b>Sub total do Item</b>							<b>436,25</b>	
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>							
.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETI RADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	9,80	<b>37,02</b>	27,00%	47,02	460,75	101862
.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,78	<b>112,29</b>	27,00%	142,61	539,06	97629
.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Mureta de novo acesso	m³	0,10	<b>49,96</b>	27,00%	63,45	6,34	97622
<b>Sub total do Item</b>							<b>1.006,16</b>	
<b>3</b>	<b>ALVENARIA</b>							



.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. - Para mureta	m <sup>2</sup>	8,33	<b>97,55</b>	27,00%	123,89	1.031,99	103318
<b>Sub total do Item</b>							<b>1.031,99</b>	
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 - Rampas, Escada, Patamar e Ajustar calçada de acesso a escada	m <sup>2</sup>	33,95	<b>84,70</b>	27,00%	107,57	3.651,43	94992
<b>Sub total do Item</b>							<b>3.651,43</b>	
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							
.1	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>							
.1.1	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m	6,90	<b>77,01</b>	27,00%	97,80	674,84	40059/DEINFRA
.1.2	PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO, ESPESSURA 6 CM, APLICADO COM AREIA	m <sup>2</sup>	0,45	<b>86,06</b>	27,00%	109,30	49,19	40062/DEINFRA
.1.3	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - PLACAS COM DIMENSÕES DE 30X30 CM FORNECIDAS PELA PREFEITURA JUNTAMENTE COM REJUNTE E ARGAMASSA - Calçada de acesso, escada e patamar	m <sup>2</sup>	30,51	<b>19,01</b>	27,00%	24,14	736,51	87246
.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014. - Rampas	m <sup>2</sup>	17,78	<b>56,20</b>	27,00%	71,37	1.268,60	87246
.2	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>							



.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	20,98	<b>6,70</b>	27,00%	8,51	178,52	87894
.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	20,98	<b>37,37</b>	27,00%	47,46	995,71	87529
.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	20,98	<b>31,91</b>	27,00%	40,53	850,23	96135
.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	20,98	<b>16,24</b>	27,00%	20,62	432,71	95626
.3	<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>							
.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	20,09	<b>2,12</b>	27,00%	2,69	54,08	102193
.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	20,09	<b>16,23</b>	27,00%	20,61	413,99	102219
<b>Sub total do Item</b>							<b>5.654,37</b>	
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							
.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2'ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2"GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	12,10	<b>510,45</b>	27,00%	648,27	7.844,09	99839
.2	PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO - PARA FACHADA DA FRENTE 1,50X1,00 M - COMPLETO, COM PINTURA, TRILHO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	1,50	<b>559,37</b>	27,00%	710,40	1.065,60	43681/DEINFRA
<b>Sub total do Item</b>							<b>8.909,69</b>	



7	COBERTURA							
.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	16,77	<b>36,23</b>	27,00%	46,01	771,62	94195
.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	4,30	<b>25,73</b>	27,00%	32,68	140,51	94221
.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	16,77	<b>116,17</b>	27,00%	147,54	2.474,18	92539
.4	TESTEIRA DE MADEIRA - 17 cm	m	12,50	<b>50,00</b>	27,00%	63,50	793,75	42751/DEINFRA
.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	20,09	<b>174,44</b>	27,00%	221,54	4.449,61	96112
.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	m	17,26	<b>63,22</b>	27,00%	80,29	1.385,80	96122
.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	5,60	<b>158,49</b>	27,00%	201,28	1.127,18	92413
.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	17,28	<b>12,64</b>	27,00%	16,05	277,33	92762
.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m <sup>3</sup>	0,28	<b>891,39</b>	27,00%	1.132,07	316,98	103669
.10	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	m <sup>2</sup>	8,60	<b>70,59</b>	27,00%	89,65	770,98	94227



.11	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CON DUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	8,00	<b>57,08</b>	27,00%	72,49	579,93	91790
<b>Sub total do Item</b>							<b>13.087,87</b>	
<b>8 ILUMINAÇÃO</b>								
.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	<b>161,74</b>	27,00%	205,41	205,41	104473
.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	<b>38,81</b>	27,00%	49,29	49,29	97589
<b>Sub total do Item</b>							<b>254,70</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>34.032,45</b>	
							<b>Sinapi</b>	
							Data:	dez/22
							BDI %:	27,00%

ANA CARLA PROVENCI CARBONERA

Engenheira Civil

CREA/SC 187629-4