



**MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA**  
**CNPJ: 78.511.052/0001-10**  
**MANGUEIRA DE ARREIMATE DE GADO**  
**PARQUE DE EVENTOS EUTIMIO PUCCI CEREGATTI**  
**JANEIRO 2024**

**ORÇAMENTO**

	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>SERVICOS</b>								
.1	MAO DE OBRA PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL (AF 12/2020) - estão inclusos os serviços de seleção e limpeza das pedras existentes em depósito, e fornecimentos dos materiais necessários para o correto assentamento: britas, pedrisco, pó de brita e areia. TRANSPORTE DO DEPÓSITO AO LOCAL REALIZADO PELA PREFEITURA.	m²	1.748,10	63,71	27,00%	<b>80,91</b>	141.438,77	101850
.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - preenchimento do fundo dos cochos de agua para gado	m³	5,40	45,36	27,00%	<b>57,61</b>	311,09	87680
.3	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO - para cochos de agua de gado	Unid.	18,00	7,22	27,00%	<b>9,17</b>	165,06	6158
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>141.914,93</b>	