



MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CNPJ: 78.511.052/0001-10
TOLDOS PARA PRÉ-ESCOLA DONA TEREZA
 Rua Valeriano Demeneck, S/N, Centro, Abdon Batista - SC
 06 de agosto de 2024
 Referencial: SINAPI (Junho/2024) e DEINFRA (Janeiro/2021)

ORÇAMENTO

Item	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INFRAESTRUTURA - PÓRTICOS							
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,03	90,86	27,00%	115,39	349,63	96523
.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,52	42,08	27,00%	53,44	188,11	96619
.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,30	103,73	27,00%	131,74	434,74	92413
.4	CONCRETO ARMADO EM FUNDACÕES (BLOCOS/SAPATAS)/20MPA	M3	0,99	2.161,52	27,00%	2.745,13	2.717,68	DEINFRA - 42612
.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,86	48,88	27,00%	62,08	115,47	96995
Sub total do Item							3.805,63	
2	FACHADA PRINCIPAL - ACESSO PRINCIPAL							
.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	61,49	18,90	27,00%	24,00	1.475,76	100766



.2	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, TRATADA, VÃO ATE 15M COLOCADA, ATÉ 20KG/M²	M2	15,27	210,36	27,00%	267,16	4.079,53	DEINFRA - 43948
.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - Pintura deverá ser feita na cor branca, tanto para a estrutura da cobertura quanto para os pilares	M2	13,16	40,45	27,00%	51,37	676,03	100751
.4	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO, 10 mm, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - Policarbonato alveolar 10mm na cor fumê	M2	15,54	131,27	27,00%	166,71	2.590,67	DEINFRA - 43715
.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00	50,00	27,00%	63,50	127,00	94231
.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,26	60,53	27,00%	76,87	1.173,04	94227
.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,60	10,59	27,00%	13,45	75,32	89798
.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	2,00	8,46	27,00%	10,74	21,48	89801
Sub total do Item							10.218,83	
3	FACHADA FUNDOS - ACESSO ALUNOS							
.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	152,26	18,90	27,00%	24,00	3.654,24	100766
.2	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, TRATADA, VÃO ATE 15M COLOCADA, ATÉ 20KG/M²	M2	70,58	210,36	27,00%	267,16	18.856,15	DEINFRA - 43948



.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - Pintura deverá ser feita na cor branca, tanto para a estrutura da cobertura quanto para os pilares	M2	46,05	40,45	27,00%	51,37	2.365,59	100751
.4	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO, 10 mm, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - Policarbonato alveolar 10mm na cor fumê	M2	71,93	131,27	27,00%	166,71	11.991,45	DEINFRA - 43715
.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50	50,00	27,00%	63,50	857,25	94231
.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,08	60,53	27,00%	76,87	4.387,74	94227
.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15,60	10,59	27,00%	13,45	209,82	89798
.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	12,00	8,46	27,00%	10,74	128,88	89801
Sub total do Item							42.451,12	
4	FACHADA FUNDOS - ACESSO COZINHA							
.1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, TRATADA, VÃO ATE 15M COLOCADA, ATÉ 20KG/M²	M2	3,78	210,36	27,00%	267,16	1.009,86	DEINFRA - 43948
.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - Pintura deverá ser feita na cor branca, tanto para a estrutura da cobertura quanto para os pilares	M2	2,37	40,45	27,00%	51,37	121,75	100751
.3	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO, 10 mm, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - Policarbonato alveolar 10mm na cor fumê	M2	4,66	131,27	27,00%	166,71	776,87	DEINFRA - 43715



.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,10	50,00	27,00%	63,50	133,35	94231
.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,10	60,53	27,00%	76,87	161,43	94227
.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2,30	10,59	27,00%	13,45	30,94	89798
.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	1,00	8,46	27,00%	10,74	10,74	89801
Sub total do Item							2.244,94	
TOTAL							58.720,52	

LUIZ GUSTAVO REDANTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 175099-8