



Agente Promotor:

Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Obra:

Construção de Cabeceiras e Alas para Ponte

Área:

41,60

Local:

Comunidade de Santa Catarina (antigo bueiro) - Interior - Abdon Batista - SC

Data:

set/24

### ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo
1	<b>Cabeceiras para Ponte em Concreto Armado</b>							
.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10MM	KG	703,38	11,14	27,00%	14,15	9.951,28	100344
.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	1.814,29	9,37	27,00%	11,90	21.589,89	100345
.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES	M2	161,28	42,93	27,00%	54,52	8.793,16	100341
.4	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	44,71	711,00	27,00%	902,97	40.373,59	100349
<b>Sub total do Item</b>							<b>80.707,93</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>80.707,93</b>	

Sinapi	
Data:	ago/24
Local:	Florianópolis
%:	27,00%